



LITE STAVBYGG

Dimensjoner

bredde	3,0m
lengde	3,5m
høyde til raft	2,0m
rafthøyde	1,2m
gulvflate	10,5kvm
total høyde	3,2m pluss stabbsteiner

Konstruksjon

- Huset er plassert på steiner
- laftet syllstokk. 1 omfar med 6" laftetømmer.
- 6 stolper i 10"10". 4 hörner pluss to ved døra.
- Stavleggje og raft i laftet 6" tømmer.
- Evt glugge med trelem på bakveggen, luggehull for lys på sideveggene
- To takåser – bjønnrygg. 80cm til 1m mellom åsene.
- Ljore i taket
- Steingulv. Lite og åpent ildsted i murt kasse med sand. Må brannsikres.
- Taktekking – planketak med flis, evt et tynt torvtak.

Materialer (mars 2007-priser)	Mengde	Leverandør	Kostnad	
<i>Vegger</i>				
6" laftetømmer	50m	Bjørn Rønning	125/m	6250
10"10", lengder på 2 m	6 stk	Bjørn Rønning	240/m	2880
Veggplank	24kvm	Bjørn Rønning	100/kvm	2400
2"4" Skråstivere	20m	Bjørn Rønning	15/m	300
Dør 180cm x 80cm grov plank	1,5 kvm	Bjørn Rønning	?	50
<i>Tak</i>				
Takåser, 2 x 4 m (liten dim)	8m	Bjørn Rønning	100/m uhøvet	800
Taktro	16 kvm	Bjørn Rønning	70/kvm	1120
Takpapp super D, 2 ruller/10m	16 kvm	?	600/rull	1200
Flistak av raskplank	16 kvm	Bjørn Rønning	50/kvm?	800
Vindskier, 8 x 3m 8"	24m	Bjørn Rønning	15/m	300
Sperrer og støtte 2"4"	20m	Bjørn Rønning		300
				16400
			Moms	4100
			SUM	20500



Eksempel på et lignende bygg under oppføring.